



LEGENDE

Raum-Nr.	Raumbezeichnung	Grundfläche in m²
1.01.	Verbindler	55,90
ZWISCHENSUMME Verbindler:		55,90
1.02.	Flur / Pausenhalle	124,33
1.03.	Treppenhaus	19,09
1.04.	Flur	30,12
1.05.	Aufzugschacht	2,82
1.06.	Elektro- u. Maschinenraum Aufzug	11,11
1.07.	Flur	10,00
1.08.	Vorraum WC Lehrer	2,27
1.09.	WC Lehrer	1,49
1.10.	Vorraum WC Jungen	3,91
1.11.	WC Jungen	6,40
1.12.	barrierefreies WC	5,64
1.13.	Vorraum WC Mädchen	4,83
1.14.	WC Mädchen	7,91
1.15.	Abstellraum / Reinigungsmittel	4,86
1.16.	Kreativraum	70,34
1.17.	Gruppenraum 1 u. Nebenraum zu 1.16.	37,32
1.18.	Klassenraum 1	70,58
1.19.	offener Gruppenraum und Garderobe	33,66
1.20.	Abstellraum	4,28
1.21.	Ausgang Fluchttreppe	6,58
1.22.	Gruppenraum 2	33,40
1.23.	Klassenraum 2	70,34
1.24.	Lehrer Arbeitszimmer u. Ruheraum	36,40
1.25.	Lehrerzimmer mit Teelische	70,00
1.26.	Lehrmittel und Kopierer	14,13
1.27.	Außenfläche u. Lernfläche, Garderobe	119,00
ZWISCHENSUMME Schule:		800,81
NETTOFLÄCHEN 1. BA ERDGESCHOSS GESAMT:		856,71

MATERIAL

- Außenwand: Porenbetonmauerwerk d = 36,5 cm P24 / D2m (Erdgeschoss)
- Innenwand: Kalksandsteinmauerwerk d = 24,0 cm bzw. 17,5 cm KS 20 / D2m
- Stahlbetonbauteile C 25 / 30 entsprechend Statik
- Stahlbetonsäulen C 25 / 30 entsprechend Statik
- Wärmedämmung an Außenseiten Stahlbetonbauteile
- Gipskarton-Ständerwände d = 12,5 cm
- Aluminium-Glas-Konstruktion
- Höhenangaben Außenanlagen
- Pos.-Nr. siehe Positionspläne Statik abgestimmter Planungsstand Statik: 07.05.2021
- Wanddurchbrüche für Elektroinstallation unter UK Rohdecke abgestimmter Planungsstand Elektro: 07.05.2021
- Deckendurchbrüche für HLS-Installation abgestimmter Planungsstand HLS: 12.05.2021
- Pos.-Nr. siehe LV Metallbau
- Akustik-Unterdecke, Rasterdecke 60 x 60 cm mit umlaufendem Gipskartonflies
- Akustik-Unterdecke, Plattendecke fugenlos
- Akustik-Unterdecke, Brettsperrholzdecke (Leistenoptik) 62,5 cm mit umlaufender Schattenschulter
- Vorschlag Estrichflughen

Abk.	Abkürzung	Datum
"h"	Aktualisierung Estrichflughen	20.07.2022
"g"	Aktualisierung Außenanlagen	08.07.2022
"f"	Eintragung Estrichflughen	19.05.2022
"e"	Eintragung Bemessung Trockenbau	31.03.2022
"d"	Eintragung Unterdeckplanung	10.03.2022
"c"	Bh. zwischen Raum 1.16, 1.17, 1.18 und 1.22, 1.23 auf 90cm geändert, Öffnung zwischen Raum 1.18, 1.19 geschlossen	18.02.2022
"b"	neue Tür zwischen R. 1.24 / 1.25, Ergänzung Aufzugschacht	27.09.2021
"a"	Änderung Raumgröße Treppenhaus 1.03 und Aufzugschacht	15.06.2021
INDEX	ÄNDERUNG	DATEI

Nur gültig in Zusammenhang mit den Statikunterlagen!
± 0.00 = OFF EG Bestand = 52,83 m ü. DHNN 92

BÜRO FÜR ARCHITEKTUR UND BAULEITPLANUNG
Kraus, Kraft, Müller
Architekten und Ingenieure in Partnerschaft mbH

23966 Wiener Schottentor 17 Tel.: 0384/255714 e-mail: b.kraus@boa-bw.com

Erweiterung Regionale Schule Lützorf
Bahnhofstraße 18, 19069 Lützorf

BAUHER: **Amt Lützow-Lützorf**
Dorfmitte 24, 19209 Lützow

PROJEKT NR. 01/2020	BLATTBEZEICHNUNG 1.50	MAßSTAB 1:50
PLANER B. Köstner		BLATT NR.
BAUHER:	Grundriss Erdgeschoss	3.0h
	Ausführungsplanung	20.07.2022

2. BA Mensa

Bestandsgebäude Schule

Eingang Schule

OKFF-Erdgeschoss = 52,83 m

± 0.00=OFF EG

Raumhöhe 2,89 m + 22 cm Unterdecke